

IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS									GESTÃO DOS IMPACTOS										
DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS	Avaliação dos impactos								DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS	Medidas mitigadoras									
	Classificação		Duração		Intensidade					Classificação		Grau de correção		Prazo de execução			Responsável		
FASE DE IMPLANTAÇÃO	Positivo	Negativo	Temporária	Permanente	Alta	Moderada	Baixa	Muito Baixa	FASE DE IMPLANTAÇÃO	Mitigadora	Potencializadora	Completa	Parcial	Imediato	Médio	Longo	IBEL	BETIM 1	Prefeitura
Aumento do fluxo de veículos na BR262 e na Av. Bias Fortes		X		X		X			Identificação dos horários de menor circulação de veículos e realização de monitoramento e operação do tráfego de veículos	X			X	X			X	X	X
									Solicitação, junto à Transbetim e ao DER, de melhorias da sinalização de trânsito nas proximidades da área	X			X	X			X	X	X
Geração de empregos temporários durante as obras	X		X			X			Divulgação das oportunidades de trabalho e dos pré-requisitos necessários junto à comunidade local		X			X				X	X
Aumento da massa salarial da população do município e dos municípios vizinhos	X		X			X			Valorização da mão-de-obra local de acordo com o nível profissional		X			X				X	
									Capacitação dos contratados para adequação aos padrões das empreiteiras		X			X				X	
Aumento na arrecadação de tributos municipais, estaduais e federais	X		X			X			Valorização de empresas e fornecedores locais		X			X				X	X
Alteração da qualidade das águas superficiais		X	X				X		Planejamento de execução dos serviços de terraplenagem em períodos não chuvosos	X			X	X				X	
									Redução do tempo de exposição dos taludes sem vegetação às intempéries, com plantação de gramíneas após execução do aterro	X			X		X			X	
									Adoção de banheiros químicos ou execução antecipada do sistema de tratamento de efluentes, para utilização já na fase de implantação da obra	X		X			X			X	X
Contaminação do solo e das águas subterrâneas		X	X				X		Manutenção preventiva e periódica dos veículos e equipamentos, realizada em local adequado, preferencialmente fora do pátio da obra	X			X		X			X	
									Implantação de programas de gestão de riscos, e adequado treinamento aos funcionários responsáveis por eventuais manutenções dos equipamentos na obra	X			X		X			X	
									Na ocorrência de derramamento acidental providenciar a retirado do solo atingido e destinação deste a um aterro industrial licenciado	X		X			X			X	X
Alteração da qualidade do ar		X	X					X	Manutenção da umidade nas áreas de circulação de veículos, para minimizar a geração de poeira	X			X	X				X	